CREATION D'UN AUDITORIUM EN EXTENSION DE LA MAISON DE VAL CENIS
Rue du Mont-Cenis 73480 LANSLEBOURG MONT CENIS

Lot N°10 VOIRIES - RESEAUX DIVERS

D.P.G.F.

Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier s'il y a lieu avant la remise de son offre.

L'entreprise a obligation de remplir la colonne QUANTITES ENTREPRISE.

	DESIGNATION	U	Quantités Maîtrise d'oeuvre	Quantités entreprise	Prix unitaire €HT	Montant €HT
10.3	**TRAVAUX PREPARATOIRES**					
10.3 1	**Prise de possession du terrain**	ens	1,00			
10.3 2	**Implantation**	ens	1,00			
10.3 3	**Nettoyage du terrain**	ens	1,00			
10.3 4	**Protection des réseaux et ouvrages existants**	ens	1,00			
10.3 5	**Protection des arbres et végétaux**	ens	1,00			
10.4	**TERRASSEMENTS - REMBLAIS**					
10.4 1	**Terrassements en masse**	m³	153,21			
10.4 2	**Fouilles en tranchées et en trous**					
	. Fouilles en tranchées pour les réseaux E.P., E.U. et AEP extérieurs	m³	111,37			
	. Fouilles en tranchées pour réseaux d'éclairage extérieur	ml	50,00			
	. Fouilles en tranchées et en trous nécessaires aux ouvrages de fondations du présent lot (notamment rampe et emmarchement côté nord)	ens	1,00			
10.4 3	**Remblais sous voiries**	m²	306,41			
10.4 4	**Remblais des tranchées**					
	. Remblais des tranchées pour les réseaux E.P., E.U. et AEP extérieurs	m³	111,37			
	. Remblais des tranchées pour réseaux d'éclairage extérieurs	ml	50,00			
10.4 5	**Evacuation**	ens	1,00			
10.5	**RESEAUX**					
10.5 2	**Plans de récollement**	ens	1,00			
10.5.1	RESEAU E.P.					
10.5.1 4	**Dépose et évacuation de regards existants**	u	4,00			
10.5.1 5	**Regards de visite EP coulés en place**	u	7,00			
10.5.1 6	**Regards a grille**	u	2,00			
10.5.1 7	**Caniveau a grille**	ml	9,50			
10.5.1 8	**Jonction sur l'existant**	u	2,00			
10.5.2	RESEAU E.U.					
10.5.2 4	**Regards de visite et de jonction EU coulés en place**	u	1,00			
10.5.2 5	**Jonction sur l'existant**	u	3,00			
10.6	**AMENAGEMENTS EXTERIEURS**					
10.6 1	**Démolitions et déposes des revetements de sols extérieurs existants**	m²	219,97			
10.6 2	**Revêtement de voirie en enrobé noir pour voirie lourde**	m²	32,82			
10.6 3	**Revêtement de voirie en enrobé rouge pour voirie lourde**	m²	27,79			
10.6 4	**Dallage béton désactivé**					
	- Côté Ouest, en remplacement du jeu de boule et compléments contre le bâtiment créé	m²	229,80			
	- Accès extérieur à la circulation salle, côté Nord					
	. Paliers et rampes d'accès	m²	16,02			
	. Emmarchement	ml	7,50			
10.6 5	**Pavés**					
	. Pavés, y compris toutes sujétions	m²	219,97			
	. Rajout d'une marche à l'emmarchement extérieur	ml	16,40			
10.6 6	**Murets chasse roues**					
	. Murets chasse roues côté Ouest	ml	17,26			
	. Murets chasse roues côté Nord, le long de l'accès extérieur à la circulation salle	ml	6,13			
10.7	**NETTOYAGE DE RECEPTION**					
10.7 1	**Nettoyage de réception**	ens	1,00			
Modifications éventuelles et autres prestations prévues par l'entrepreneur (les décrire) :						
					Montant total HT	
					TVA (19.6%)	
					Montant total TTC	